Verbandsgemeinde
Mansfelder Grund-Helbra
Der Verbandsgemeindebürgermeister

Im Namen und Auftrag der Gemeinde Helbra

Verwaltungsamt – An der Hütte 1 – 06311 Helbra

Bauherrengemeinschaft
AZV Eisleben –Süßer See
MIDEWA GmbH

Landwehr 9
06295 Luth.Eisleben

Telefon: +49 34772/50-0 / Telefax: +49 34772/27231
e-mail: info@verwaltungsamt-helbra.de
Mitgliedsgemeinden: *Ahlsdorf - Benndorf – Blankenheim Bornstedt – Helbra – Hergisdorf Klostermansfeld - Wimmelburg*
Dienststelle: FD Bauwesen
Telefon: 034772 -50 300
Auskunft erteilt: Herr Fuge
Öffnungszeiten:
Montag: 9.00-12.00 Uhr
Dienstag: 9.00-12.00 Uhr und 14.00-17.30 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 9.00-12.00 Uhr und 14.00-15.30 Uhr
Freitag: 9.00-12.00 Uhr

Ihre Nachricht vom:	*Ihr Zeichen:*	*Unser Zeichen:*	*Datum:* 10.08.2021

Betr.: Helbra, Trennkanalisation Voigtstraße

Hier : Herstellen der Straßenoberfläche

Sehr geehrte Damen und Herren ,

laut Festlegung in der Gemeindesatzung müssen, die Straßenoberflächen in der Gemeinde Helbra nach Abschluss der Bauarbeiten, so wieder hergestellt werden, wie der ihr Zustand vor der Baumaßnahme war.
In der Voigtstraße besteht die Straßenoberfläche derzeitig aus Mansfelder Schlackenpflaster.
Bei den jetzt notwendigen Kanalbauarbeiten wird ein Schmutzwasser –u. ein Regenwasserkanal neu verlegt.
Zusätzlich wird die alte TW- Leitung komplett erneuert.
Auf Grund der Kanalbreiten und den notwendigen Arbeitsräumen muss die gesamte Straßenoberfläche aufgenommen werden.
Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten müsste die gesamte Straße neu gepflastert werden.
Die Arge Kutter HTS / Fa. Pfeiffer schlägt daher vor:

1.0 Den vorhandenen 1.Zeiler neben den Bordstein weitgehend zu belassen.
2.0 Ein Ausgleichschicht einzubauen , planieren und anschl. zu verdichten.
3.0 Darauf eine 10 cm dicke Asphalttragschicht zu liefern u. einzubauen.

Der Einbau und die Lieferung der Asphaltschicht wäre für die Gemeinde vollständig kostenneutral.
Für die Gemeinde Helbra würden keine zusätzlichen Kosten entstehen.
Nach Prüfung des Sachverhaltes stimmt die Gemeinde der Ausführung des Einbaues einer Asphalttragschicht in der Voigtstraße zu.
Die Gemeinde prüft evtl. einen zweiten Einlauf in der Parkstraße einzubauen.

Mit freundlichen Grüßen

Bürgermeister Gemeinde Helbra