

Gemeinde		Objekt	Maßnahmen	Kosten- schätzung	Antrag	Vorhaben- zeitraum
			Baulich / Gebäudetechnisch	EURO		von-bis
Ahlsdorf	Schulstr. 1	Kita Ahlsdorf	1 - Fußboden Keller - Kellerdecke eben , unterseitig dämmen; 2 - Schrägdach - Schrägdach Aufsparrendämmung; 3 - OG unbeheizt - Deckendämmung oben, nicht begehbar; 4 - Wärmeversorgung Kita - Regelung Heizung; 5 - Bauteile 2,3 - Tageslichtkontrolle installieren; 6 - Bauteile 2,3 - Präsenzkontrolle installieren; 7 - Bauteile 0 - Photovoltaik-Anlage hinzufügen; 8 - Bauteile 2,3 - Tageslichtversorgung ändern; 9 - Bauteile 2,3 - Lampen durch Energiesparlampen / LED ersetzen	250.000	30.09.2014	2018 - 2019
Benndorf	A.-Diesterweg- Str. 1	Kita Pustebume VS	1 - Wärmeversorgung Kita - Einbau eines Öl-Brennwert-Kessels	41.500	30.09.2014	2017 - 2018
Helbra	Schulstr. 28	Grundschule -Hauptgeb.	1 - Bauteile - neue RLT-Alage 2 - Keller - Kellerdecke eben, unterseitig dämmen 3 - Bauteile 1; 2; 3; 4; 5; - Tageslichtkontrolle installieren 4 - Bauteile 1; 2; 3; 4; 5; - Präsenzkontrolle installieren 5 - Bauteile 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 - Lampen durch Energiesparlampen / LED ersetzen	60.000	15.10.2014	2018 - 2019
	Schulstr. 28	Grundschule -Aula	1 - Wärmeerzeuger - Brennwertheizung Erdgas 2 - Bauteile 1; 2; 3; 4 - Lampen durch Energiesparlampen / LED ersetzen 3 - Bauteile 1; 2; 3; 4 - Tageslichtkontrolle installieren 4 - Bauteile 1; 2; 3; 4 - Präsenzkontrolle installieren	45.000	15.10.2014	2018 - 2019
	Schulstr. 28	Grundschule -Turnhalle	1 - Fußboden EG - Dämmung der Fußbodenkonstruktion 2 - Fußboden gegen Luft - Kellerdecke eben, unterseitig dämmen 3 - OG - Deckendämmung oben , nicht begehbar 4 - Bauteile 1; 3; 5; 6; 7; 8; 9 - Außendämmung Wärmedämmverbundsystem 5 - Fenster - Fenstertausch, wärmeschutzverglasung 6 - Tür Nord - Haustür erneuern 7 - Dachschräge nordseitig - HEP Zwischensparrendämmung 8 - Bauteile 1; 2; 3 - Lampen durch Energiesparlampen / LED ersetzen 9 - Bauteile 1; 2; 3 - Präsenzkontrolle installieren 10 - Bauteile 1; 2; 3 - Tageslichtkontrolle installieren	161.000	15.10.2014	2018 - 2019

Gemeinde		Objekt	Maßnahmen	Kosten- schätzung	Antrag	Vorhaben- zeitraum
			Baulich / Gebäudetechnisch	EURO		von-bis
Helbra	Am Brückberg 1	Kita St. Elisabeth Kath.Pfarrei	1 - Einbau von Rauchschutztüren zur brandschutzmäßigen Ertüchtigung der Einrichtung; 2 - Einbau einer Brandmeldeanlage mit miteinander kommunizierenden Rauchmeldern; 3 - Heizungsumstellung von Öl auf Gas; 4 - Zur Warmwassererzeugung ist der Einsatz von Solarthermie geplant; 5 - Erneuerung der Außentüren; 6 - Sanierung des Wärmedämmverbundsystems; 7 - Umstellung der Leuchtmittel auf LED-Lampen	95.000	30.09.2014	2015 - 2016
Hergisdorf	Martinschacht 3	Kita Hergisdorf HW Erlebnisswelt e.V.	1 - Fußboden - Dämmung der Fußbodenkonstruktion 2 - OG - Deckendämmung oben, nicht begehbar 3 - Fenster - Fenstertausch, Wärmeschutzverglasung 4 - Wärmeversorgung - Elektronisch geregelte Heizungspumpe 5 - Wärmeversorgung - Regelung Heizung 6 - Wärmeerzeuger - Brennwertheizung Erdgas 7 - Bauteile 1,2 - Tageslichtkontrolle installieren 8 - Bauteile 1,2 - Präsenzkontrolle installieren 9 - Bauteile 1,2 - Lampen durch Energiesparlampen / LED ersetzen 10 - Bauteile 1,2 - Tageslichtversorgung ändern	250.000	15.10.2014	2019 - 2020
	Kirchplatz 5	Kita -Hort Hergisdorf HW Erlebnisswelt e.V.	1 - Fußboden Keller - Kellerdecke eben, unterseitig dämmen 2 - Fußboden Erdreich - Dämmung der Fußbodenkonstruktion 3 - Dach - Flachdach – Kaldachtdämmung 4 - Bauteile 4; 5; 6; 7; 8; 9 - Außendämmung, Wärmedämmverbundsystem 5 - Bauteile 1 - Tageslichtkontrolle installieren 6 - Bauteile 1 - Lampen durch Energiesparlampen / LED ersetzen 7 - Bauteile 0 - Photovoltaik hinzufügen 8 - Bauteile 1 - Präsenzkontrolle installieren	200.000	15.10.2014	2019 - 2020
Klostermansfeld	Schulstr. 3	Grundschule u.Turnhalle	1 – Brandschutztechnische Ertüchtigung (z.B. Einbau von Rauchschutztüren) 2 - Anpassung Kesselanlage und gleichzeitig Einsatz eines neuen Kessels 3 - Anpassung Abgassystem 4 - Ersatz Pumpen durch Hocheffizienzpumpen 5 - Optimierung der Regelungstechnik incl. Optimierung der Zeitschaltkataloge 6 - Nachdämmung der Rohrleitungen und Armaturen 7 - Austausch Thermostatventile(50 Stck.) 8 - Datenerfassung für Energiemanagement und Energiemonitoring	144.000	15.10.2014	2016 - 2017

Gemeinde		Objekt	Maßnahmen	Kosten- schätzung	Antrag	Vorhaben- zeitraum
			Baulich / Gebäudetechnisch	EURO		von-bis
	Kirchstr. 3	Kita Klostermansfeld AWO	1 - Anpassung Kesselanlage und gleichzeitig Einsatz eines neuen Kessels 2 - Anpassung Abgassystem 3 - Ersatz bestehender Pumpen durch Hocheffizienzpumpen 4 - Optimierung der Regelungstechnik incl. Anpassung der Zeitschaltkataloge 5 - Nachdämmung der Rohrleitungen und Armaturen 6 - Datenerfassung für Energiemanagement und Energiemonitoring	39.700	15.10.2014	2015 - 2016
Wimmelburg	Hauptstr. 40	Kita Kinderland am Friedrichsberg HW Erlebniswelt e.V.	1 - Energetische Sanierung der kompletten Gebäudehülle mit Dach, Fassade, Kellerdecke, Türen und Fenster; 2 - Umsetzung der noch notwendigen Brandschutzmaßnahmen im EG Hauptgebäude, verbunden mit der Erneuerung der Wand- und Deckenbeläge un Einbau von 2 Stück Fluchttüren im Nebengebäude; 3 - Erweiterung Nebengebäude un einen Multifunktionalen Raum für dei Speiseversorgung der Kinder sowie eines Gruppenraumesim Grünen ((Küche im schlecht zugänglichen Keller kann damit entfallen); 4 - Erneuerung der kompletten Heizungsanlage Brennwertkessel komplett mit Ausdehnungsgefäß, Warmwasserspeicher, Schornsteinsanierung, Rohrleitungsnetz und	499.700	30.09.2014	2016